

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa parkingu</b>					
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze: rozbiórkowe i ziemne</b>			
1	kalkulacja d.1 własna	Mechaniczna rozbiórka dwóch garaży murowanych z wywiezieniem gruzu i uprzatnieniem terenu rozbiórki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalkulacja d.1 własna	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych wraz ze zrąbkowaniem 16.50*1.10+5.10*1.0+2.10*2.00+1.60*1.40+1.40*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.650	
				RAZEM	31.650
3	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości placu 314.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	314.650	
				RAZEM	314.650
4	KNNR 1 d.1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 314.65*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	94.395	
				RAZEM	94.395
<b>2</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Podbudowa</b>			
5	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 314.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	314.650	
				RAZEM	314.650
<b>3</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Nawierzchnia</b>			
6	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 314.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	314.650	
				RAZEM	314.650
<b>4</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Obramowanie placu</b>			
7	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 4.00*2+6.10+2*4.50+2.50+10.00+4.500+1.00+12.00+20.00+4.50+7.00	m m	84.600	
				RAZEM	84.600